



ประกาศเทศบาลตำบลพะตง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพะตง จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเทศบาล ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนั้นเพื่อให้ไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลพะตงจึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายพัชร์สิทธิ์ ศรีประสิทธิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลพะตง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเทศบาล ๘
๒. กองช่าง เทศบาลตำบลพะตง
๓. วงเงินงบประมาณ ๕๓๒,๐๐๐ บาท ( ห้าแสนสามหมื่นสองบาทถ้วน )
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประกอบด้วย  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเทศบาล ๘ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวม ๕๓๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพะตงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๓๔,๔๒๘.๒๗ บาท ( สี่แสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์ )
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ สรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายไพศาล วิเชียร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๗.๒ นายโมฆิต แวกิมเส็ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายธันยากร จันทโน	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8 หมู่ที่ 1

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวม 534.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ ทต.พะตงกำหนด)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	623.00	3.81	2,373.63	1.4054	5.35	3,335.90
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	623.00	11.47	7,145.81	1.4054	16.12	10,042.72
2	งานวัสดุรองใต้ผิวผิวคอนกรีต							
	- งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทาง หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	27.00	580.88	15,683.76	1.4054	816.37	22,041.96
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (325 KSC.)							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	534.00	476.53	254,467.02	1.4054	669.72	357,627.95
4	งานตัด JOINT							
	- CONTRACTION JOINT (รอยต่อตามขวาง)	เมตร	42.00	84.39	3,544.38	1.4054	118.60	4,981.27
	- LONGITUDINAL JOINT (รอยตัดตามยาว)	เมตร	89.00	36.45	3,244.05	1.4054	51.23	4,559.19
	- EXPANSION JOINT (ทางเชื่อม+ทุกๆ ระยะ 40 ม.)	เมตร	12.00	90.58	1,086.96	1.4054	127.30	1,527.61
5	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	32.20	290.00	9,338.00	1.4054	407.57	13,123.63
6	งานจราจรสงเคราะห์							
	- ป้ายจราจรแบบ บ-1 (บังคับหยุด)	ชุด	1.00	4,680.00	4,680.00	1.4054	6,577.27	6,577.27
	- ป้ายจราจรแบบ ต-75 (ป้าย 3 แยก)	ชุด	1.00	2,980.00	2,980.00	1.4054	4,188.09	4,188.09
	- ป้ายชื่อถนน น-1	ชุด	1.00	4,570.00	4,570.00	1.4054	6,422.68	6,422.68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
7	งานอื่น							
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
					309,113.61		ราคากลางเป็นเงิน	434,428.27

ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

309,113.61

Factor F งานก่อสร้างทาง


1.4054

สี่แสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลพะตง ที่ 12/2569 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายไพศาล วิเชียร)

วันที่

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายนิमित แซ่กิมเส็ง)

วันที่

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายธันยากร จันทโณ)

วันที่